

保証とアフターサービスについて

■ 万一、故障した場合は

お買い上げの販売店、販売代理店または当社あてにご連絡ください。その際は早く確実なサービスをさせていただくためにも、本体に貼ってある製品保証番号および故障箇所を詳しくお教えてください。

なお、保証期間中でも保証書を紛失した場合などは、有償になりますので、保証書は大切に保管してください。

■ 保証期間後のアフターサービスについて

保証期間を過ぎますと、修理、部品交換等は有償になりますが、保証期間後も責任をもってアフターサービスをさせていただきます。

■ ご不明な点、ご質問は

本器に関するご質問、または「転居」「譲渡」などの場合がありましたら、当社お客さま相談室宛まで、ご連絡ください。

お客さま相談室  0120-80-1711  info@multi-pure.co.jp



マルチピュアジャパン株式会社

東京都杉並区上荻2-21-25 アズマビル3階 〒167-0043

URL <https://multipure.co.jp>



取扱説明書



Aquamini

カウンタートップモデル 250CT



- マルチピュア浄水器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。マルチピュア浄水器をあなたの健康と生活に役立て、正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 保証書は取扱説明書とともに大切に保管してください。




マルチピュアジャパン株式会社

1. 各部の名称



付属部品




⚠ 注意

- 禁止** 温水は通水させないでください。
(機能が低下するおそれがあります)
- 禁止** 一般上水道に適合しない水や、殺菌・滅菌が必要とされる水を、その処理をしないで通水し、使用することは避けてください。
- 実行** 毎朝、ご使用になる前に30秒間の捨て水を行ってください。
- 実行** 10日以上ご使用にならない時は、フィルターカートリッジを取り外しておくか、次にご使用になる前に安全を考慮して2分間以上通水させてください。

初めてご使用前の……


- 実行** 取り付け時は20分間以上、水を通水させてからお使いください。
(最初に水が黒く濁ることがありますが、一定時間通水後は通常通りご使用になれます。)



〈もくじ〉

1. 各部の名称	1
付属部品	2
初めてご使用前に	2
2. お取り付け方法	3
1) 本体へのフィルターカートリッジ 装着方法	3~4
2) 吐水口の本体への取り付け方法	5
3) 切替コックの蛇口への取り付け方法	5
4) 切替コックと給水ホースの接続	6
5) 切替コックの取り付け詳細	7~8
3. フィルターカートリッジの交換方法	9~10
4. ご使用にあたって	11
5. お手入れのしかた	11
6. フィルターカートリッジ交換の目安	11
7. 仕様	12
8. ご使用上の注意	12
9. こんな時に	13


2. お取り付け方法



1 本体へのフィルターカートリッジの装着方法


① 本体の固定バンドをゆるめる。

本体の固定バンドのハンドルを反時計回り(左回り)に回し、ネジを十分にゆるめます。



② 固定バンドを外す。


ゆるんだ固定バンドを、右図のように手でおさえ、フックを手前に出すと固定バンドは外れます。



注意

- 固定バンドのハンドルは、ネジから完全にはずさないで、作業をしてください。
- 固定バンドを無理に広げないでください。

③ 本体を上下に分割する。




注意

- 固定バンドのハンドルが固い場合には、怪我をする恐れがありますので、軍手やタオル等で手を保護してください。

④ フィルターカートリッジを取り付ける。

フィルターカートリッジのビニールの包装をはがして、本体上部内側にあるネジ部にカートリッジを時計回り(右回り)にゆっくりとねじ込みます。固くなった所からさらに1/4回転程度回します。




注意

- カートリッジはまっすぐ締め込んでください。

⑤ 活性セラミックをセットして、元通りに本体上下を合わせる。

活性化セラミックの包装をはがし、本体の下部にふくらみを上にして置いてください。元通りに本体上下を合わせてください。




O-リング(パッキン)を確認!



注意

パッキンが外れていないか確認!


フィルターカートリッジ装着時に本体上部内側のネジ部に取り付けてある黒いゴムのパッキンが外れていることがあります。もし外れていたら、フィルターカートリッジ装着前にパッキンをネジ部に取り付けてから、フィルターカートリッジを装着してください。



⑥ 固定バンドを締め付ける。


固定バンドを本体に巻き付け、ハンドルを時計回り(右回り)に回し、十分に締め付けてください。

T字型の金具が噛み合っていることを確認!



注意

- 本体に巻き付ける際に、固定バンドを無理に広げないでください。




2 吐水口の本体への取り付け方法

① 吐水口を取り付ける。

吐水口を垂直に下までしっかりと真上から押し込みます。

⚠ 注意

斜めに押し込むと、吐水口のO-リングが吐水口取付金具に引っかかる恐れがありますので、ご注意ください。



3 切替コックの蛇口への取り付け方法


完成図

⚠ 注意

切替コックのハンドルは、正面からみて右側にくるように取り付けてください。

浄水・原水(ストレート)・原水(シャワー)の切り替え方


浄水をお使いの場合



原水(ストレート)をお使いの場合




原水(シャワー)をお使いの場合




⚠ 注意

いろいろな蛇口サイズや型に合うアダプターが付属しています。取付詳細は、7~8ページを参照してください。




給水ホースを差し込んで締め付けます。(次ページの「4.切替コックと給水ホースの接続」を参照してください。)

切替コックを取り付ける際のコツ(増し締め)




4 切替コックと給水ホースの接続

① 浄水器をシンクに置く。(安定した場所をお選びください。)




② ホース止めナットを外す。


蛇口に取り付けた切替コックからホース止めナットを矢印の方向に回して外します。




③ 取り外した白いホース止めナットに、浄水器本体からの給水ホースを通す。




給水ホースが長すぎる場合は、適当な長さに切断してから取り付けてください。(給水ホースは直角に切断してください。)



④ 給水ホースを切替コックにしっかり差し込む。




⑤ ホース止めナットを回して、給水ホースを固定する。



⑥ 20分間以上通水させる。


20分間以上通水させて、内部にたまった空気を出すとともに、フィルターカートリッジに水を浸透させます。





《給水ホースの取り外し、取り付け方法》

カチッ!

レバーを押すだけで給水ホースは簡単に取り外しができます。取り付ける際は給水ホースをカチッと音がするまで差し込んでください。



5 切替コックの取り付け詳細



水栓のタイプを確認してください


水栓タイプ	取り付け可能な水栓メーカー	使用するアダプター	水栓タイプ別取り付け方法				完成図
泡沫水栓 (外ネジ用) 先端の泡沫金具を外すとパイプの外側にネジが現れるタイプ	TOTO INAX SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー	M22×P1.25	① 泡沫水栓(外ネジ用) 泡沫金具を矢印の方向へ回し取り外します。	② 切替コック本体から締付キャップを矢印の方法へ回し取り外します。	③ 締付キャップを通じてアダプターを矢印の方法へ回して取り付けます。	④ 切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。	完成図
泡沫水栓 (内ネジ用) 先端の泡沫金具を外すとパイプの内側にネジが現れるタイプ	GROHE MOEN 他外国メーカー	M22×P1.0	① 泡沫水栓(内ネジ用) 泡沫金具を矢印の方向へ回し取り外します。	② 切替コック本体から締付キャップを矢印の方法へ回し取り外します。	③ 締付キャップを通じてアダプターを矢印の方法へ回して取り付けます。	④ 切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。	完成図
ネジ山なし丸型蛇口 (円形の縁付き) サイズ 16mmまたは19mm	パイプ直径を測って頂き、Cリングを選択してください。 ※1	Cリング16mm Cリング19mm	① 吐水パイプ丸型用Cリング 切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取り外します。	② 締付キャップをパイプに通します。	③ パイプにCリングを通します。	④ 切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。	完成図
泡沫キャップがない丸型蛇口	パイプ先端寸法が合うものですべての国内メーカー・国外メーカーに取り付け可能。	丸型用ビス止金具	① 丸型用ビス止金具 切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取り外します。	② ビス止金具と切替コック本体を一時的に取り付けます。2mm～3mmのスミマがあくように接続してください。	③ 吐水口端面にパッキンを強く押しつけるようにしてビスを固定します。	④ ビス固定後、切替コック本体を矢印の方向へ回してパッキンが密着するまで締め付けて、ハンドルを所定の位置にします。	完成図

※1 ネジ山なし丸型蛇口(円形の縁付き)のパイプ径が17.5mmの場合は、「丸型用ビス止金具」で対応できます。

3. フィルターカートリッジの交換方法


① 蛇口を閉める。

水道水栓がしっかり閉まっていることを確認します。



② 本体の固定バンドをゆるめる。

固定バンドのハンドルを反時計回り(左回り)に回し、ネジを十分にゆるめます。




⚠ 注意

- 固定バンドのハンドルが固い場合には、怪我をする恐れがありますので、軍手やタオル等で手を保護してください。
- 固定バンドのハンドルは、ネジから完全にはずさないで作業してください。


③ 固定バンドを外す。

ゆるんだ固定バンドを、下図のように手でおさえ、フックを手前に出すと固定バンドは外れます。



- ⚠ 注意 ●固定バンドを無理に広げないでください。

④ 本体を上下に分割する。




⚠ 注意

容器を開ける際は、本体の中にたまった水がこぼれるので流し台の中等、水がこぼれてもよいところに移動させてから開けてください。


⑤ フィルターカートリッジを取り外す。

本体上部にセットされている古いフィルターカートリッジを反時計回り(左回り)に回し、取り外します。



⑥ 新しいフィルターカートリッジを取り付ける。

フィルターカートリッジのビニール包装をはがして、本体上部内側にあるネジ部に時計回り(右回り)にゆっくりとねじ込みます。固くなった所からさらに1/4回転程度回します。




⚠ 注意

- フィルターカートリッジはまっすぐ締め込んでください。
- 4ページ「パッキンが外れていないか確認!」を参照してください。


⑦ 活性セラミックをセットして、元通りに本体上下を合わせる。

活性化セラミックの包装をはがし、本体の下部にふくらみを上にして置いてください。元通りに本体上下を合わせてください。



⑧ 固定バンドを締め付ける。

固定バンドを本体に巻き付け、ハンドルを時計回り(右回り)に回し、十分に締め付けて完了です。




⚠ 注意

- 本体に巻き付ける際に、固定バンドを無理に広げないでください。破損する恐れがあります。


⑨ 本体を元の位置に戻し、蛇口を開ける。

本体を元の位置に戻し、閉めた水道水栓を開けて通水させます。



⑩ 20分以上通水させる。

20分以上通水させて、内部にたまった空気を出すと同時に、フィルターカートリッジに水を浸透させます。



実行

新しいフィルターカートリッジに交換した最初の通水時に濁った水が出てきますが、活性炭と水が混ざったもので、身体に害はありません。最初に、20分以上通水させてから、ご使用ください。



実行

使用済のフィルターカートリッジは、お住いの自治体の案内に従って廃棄してください。



注意

水質によっては、フィルターカートリッジ交換目安の時期前でも目詰まりすることがあります。

4. ご使用にあたって

1. 取り付け時は20分以上、水を通水してからお使いください。
2. 最初に黒い水が出ますが、一定時間通水後は通常通りご使用になれます。
3. 水を止めて、水切れが悪い場合は、再び水を流ししばらく通水させフィルターカートリッジ内の空気を十分に抜いてください。

5. お手入れのしかた

- お手入れの際は、給水を止めてから行ってください。
- 本体の外観の汚れは、中性洗剤で拭き取ってください。
- 固定バンドは、タワシ等で水洗いできます。
- 本体内側は、水洗いできます。
 - ※フィルターカートリッジは洗わないでください。
 - ※中性洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、クレンザー、住宅用合成洗剤などは使用しないでください。(変色やキズの原因となります。)
- カルシウムが付着して切替コックが動きにくくなったときは、切替コックを蛇口の先端から取り外し、約10倍に薄めた塩素系洗剤またはお酢の中に一晩つけておいてください。取り付ける前には十分に水洗いをしてください。
- 吐水口も取り外して定期的(フィルターカートリッジ交換時など)に、市販の塩素系洗剤等で一晩つけおきしてきれいにしてください。取り付ける前には十分水洗いし、本体に装着後、水を10分以上通水させてからご使用ください。

6. フィルターカートリッジ交換の目安

- 1日あたりの使用水量12ℓで「溶解性鉛」を基準として、約1年間、または使用当初と比べて著しく水量が減少して使い勝手が悪くなったときにフィルターカートリッジを交換してください。
- Aquaminiのフィルターカートリッジ品番は、CBMINIです。
 - ※水質によっては大幅に寿命が短くなる場合があります。水の出が悪くなったらフィルターカートリッジを交換してください。
- ご使用後のフィルターカートリッジは、お住いの自治体の案内に従って廃棄してください。

7. 仕様

形 式	品名:Aquamini/品番:25OCT
材 料 の 種 類	ステンレス/ABS樹脂/塩化ビニール
カ ー ト リ ッ ジ 品 番	CBMINI
ろ 過 材 の 種 類	活性炭/セルローズ繊維
外 形 寸 法	幅120mm×高さ140mm(本体のみ)
重 量	0.83kg(本体のみ)
ろ 過 流 量	2.35ℓ/分
使用可能最小動水	0.07MPa
浄 水 能 力 [※]	遊離残留塩素(総ろ過流量4,500ℓ、除去率80%)
ろ過材の取替時期の目安	1日12ℓ使用の場合 12ヶ月

※日本工業規格 JIS S 3201 試験結果

8. ご使用上の注意

- 水道水の飲料基準に適合した水でご使用ください。
 - ろ材の取換時期の目安は使用水量、水質、水圧などにより異なることがあります。
 - 水温は38℃以下でご使用ください。
 - 浄水した水は、なるべく早めにご使用ください。
 - 夜間など長時間使用しなかった場合は、30秒以上捨て水を行ってください。
 - 10日以上使用しなかった場合は、2分以上捨て水を行ってください。
 - 凍結の恐れがある場所に設置する場合は、内部を凍結させないようにご注意ください。
- ※仕様・外観は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

